

محافظة القاهرة

حي منشأة ناصر

ادارة العقود والمشتريات

قيمة الكراسة: ١٩٩٩

تاريخ الجلسة: ٢٠٢٢/١٢/٢٤

مناقصة: عامة

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

محافظة القاهرة

كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعملية تزويد كليات بومدين لإدارة

اسم مقدمه العطاء:

اسم المسئول او المفوض عن الشركة لحضور اللجنة:

خواتمه:

رقم النسخ التجاري:

رقم البطاقة الضريبية والملف الضريبي:

مأمورية الضرائب التابع لها:

قيمة العطاء بالأرقام والحروف:

قيمة التأمين الابتدائي المقدم: ١٧٠٠٠٠ (سبعة عشر ألف جنيه فقط)

اقرب وسيلة للاتصال:

توقيع مقدم العطاء: (.....)

ملحوظة: الارتباط بالعطاء لمدة ثلاثة شهور* وخطاب الضمان لمدة اربعة اشهر وتملاء البيانات عالية بمعرفة مقدم العطاء بخط واضح وبدقه ويوقع على كل ورقة من الكراسة بمعرفة العطاء وتختم بختم الشركة ويرفق بالعطاء صورة من بطاقة الترخيص والبناء متخذة وصورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري وبطاقة مقاول القطاع الخاص وسابقة اكمال مقاييس حكومية ويقدم العطاء داخل مظروفين (مظروف فني-مظروف مالي) طبقا للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ وصورة المقيد المبيعات والاسعار شامله ضريبة المبيعات.



مدير عام الشؤون المالية

أ. م. م. م. م.

مدير العقود والمشتريات

أ. م. م. م. م.

كراسه الشروط والمواصفات الاعمال اللازمه لشبكة الاتاره بحى منشاة
ناصر خطة استثمارية للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مناقصه عامه
(تركيبات مهمات اناره)

(جلسه : يوم / الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢)

الغرض من العمليه

هو الحصول على افضل العطاءات بحى منشاة ناصر وذلك خلال العام
المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢

سكرتير عام الحى

٢٠٢٣/٨/٢٤

مدير منطقه الاسكان

رئيس اللجنة

٢٠٢٣/٨/٢٤
رئيس حى منشاة ناصر

٢٠٢٣/٨/٢٤



٢٠٢٣/٨/٢٤

جدول الفئات

عن عمليه تركيبات مهمات اناره مناقصه محدوده
عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ خطه استثماريه

م	بيان الاعمال	الوحده	الكميه	سعر الوحده	الاجمالى
١	توريد وتركيب قاعده عامود جاهزه ابعاد ٦٠*٦٠*٨٠ سم طبقا للمواصفات	بالعدد	٨٠		
٢	خلع عامود حديد بطول من ٦ متر حتى طول ١٣ متر طبقا للمواصفات	بالعدد	٨٠		
٣	عمل وانشاء قاعده كشك توزيع اناره طبقا للمواصفات	بالعدد	٨		
٤	خلع قاعده كشك توزيع اناره طبقا للمواصفات	بالعدد	٨		
٥	توريد وتركيب غرفه تفتيش ٤٠*٤٠ سم	بالعدد	٨٠		
٦	حفر فى الرصيف ومد كابلات والردم عليها طبقا للمواصفات	م/ط	٩٠٠٠		
٧	حفر فى الاسفلت ومد كابلات والردم عليها طبقا للمواصفات	م/ط	٣٠٠٠		
٨	الكشف عن اعطال الكابلات الارضيه	بالعدد	٢٠٠		
٩	انشاء صبه خرسانيه للعمود فورمه ٤٠*٤٠*٢٥ سم	بالعدد	٣٠٠		
١٠	دهان عامود اناره طبقا للمواصفات	بالعدد	٢٢٠٠		
١١	خلع وتركيب كشاف لييد على العمود	بالعدد	٢٠٠٠		
١٢	توريد وتركيب باب عامود حديد	بالعدد	٢٥٣٥		
	الاجمالى				

اللجنه
مدير الاناره
مدير منطقه الاسكان
سكرتير عام الحى
رئيس حى منشاه ناصر

عبدالمعز
١٨
١٧
١٦
١٥
١٤
١٣
١٢
١١
١٠
٩
٨
٧
٦
٥
٤
٣
٢
١

المواصفات الفنية للاعمال

اولا :- توريد وتركيب قاعده عامود جاهزه

يقوم المقاول بتوريد وتركيب قاعده عامود حديد بابعاد ٦٠ سم * ٦٠ سم * ٨٠ سم (خرساته مسلحه جهد ٢٥٠ محتوى ٢٥٠ مسلح ، ٤ لنيه) فورمه) وعمل فتحات جانبيه لدخول الكابلات ويتم وضع مواسير فيكسبيل مناسبه لمرور الكابلات بها على ان يركب على اربع جوايد بطول ٧٥ سم سمك ٢٢ مم مع وجود بلاته ٢ مم مثبتة مع لحام الجوايط (صب خرسانيه جاهزه).

ويتم بعد ذلك تركيب العامود وربط الصواميل جيدا ودخول وخروج الكابلات على ان يتم دهان الاعمده قبل التركيب مباشرا ويتم رفع المخلفات الناتجه بواسطه المقاول وعلى نفقاته الشخصيه .
(بند التركيب شامل العماله وكذا دهان العامود وكل ما يخص البند من رفع المخلفات الناتجه نتيجة تركيب قاعده العامود)

ثانيا :- خلع عامود حديد بطول من ٦ متر حتى ١٣ متر طبقا للمواصفات

على المقاول تكسير القاعده الخرسانيه المركبه على اعمده الاناره ثم تخليص العامود من الخرسانه ونقله وتشوينه فى المخازن حسب تعليمات مهندس الاناره او ما ينوب عنه اول باول وعلى نفقته الخاصه .

ثالثا عمل وانشاء قاعده كشك توزيع اناره

- على المقاول عمل برواز للخرسانه وتركيب كشك توزيع شبكه الاناره عليه وتكون مقاس هذه القاعده حسب ابعاد كشك التوزيع الذى يجب متابعته بمعرفه المقاول على ان يكون الجزء الظاهر على سطح الارض لا يقل عن ٤٠ سم ولها مكان الدخول والخروج للكابلات ويتكون المتر المكعب من الخرسانه من ٨ متر مكعب زلط و ٤ ، متر مكعب رمله و ٣٥ كيلو اسمنت عادى مع تثبيت جوايط الكشك جيدا بهذه القاعده الخرسانيه مع عمل فتحات جانبيه بمقاسات مناسبه لدخول الكابلات الارضيه وعلى المقاول بياض الجزء الظاهر على سطح الارض بمونه الاسمنت بالخارج والداخل .

سكرتير عام الحى

رئيس اللجنة
مدير الاسكان

اللجنة



عبدالمعطي محمد
عبدالمعطي محمد

(تابع المواصفات الفنية)

رابعاً خلع قاعده كشك توزيع اناره
يقوم المقاول بتكسير القاعده وازالتها تماما ورفع كشك الكهرباء وتشوينه
لمخازن الحى .

خامساً :- توريد وتركيب غرفه تفتيش ٤٠*٤٠ سم
يتم توريد غرفه تفتيش اسمنتيه بمقاس ٤٠ سم * ٤٠ سم بها فتحات جانبيه
لدخول وخروج الكابلات وبها غطاء اسمنتي مثبت باريحيه على القاعده
سادساً :- حفر فى الرصيف ومد كابلات والردم عليها طبقا للمواصفات
على المقاول القيام بعملية الحفر فى ارصفه الشوارع وحسب حالتها وذلك
فى الاماكن التى يحددها مهندس الاتاره والداخله ضمن كردون ويشترط :
ان يكون عمق الحفر من ٣٠ : ٢٠ سم وعرضه لا يقل عن ٢٠ سم ثم مد
الكابلات الارضيه علما بان سيتم توريد الكابلات من مخازن الحى الى
مواقع العمل بمعرفه عمال المقاول وعلى نفقته الخاصه ويشترط بمد
الكابلات القيام بازاحه الاحجار ثم اعاده الردم على الكابل بشرط خلو الردم
من الاحجار ويلزم تسويه الردم من الحجاره ويلزم تسويه الرمل مع سطح
الارض ويقوم المقاول برفع المخلفات اول باول كما يجوز تكليف المقاول
بالعمل فى اكثر من منطقه فى نفس الوقت وى زمان ليلا او نهارا وذلك
لعدم تعطيل المرور فى الشوارع على ان يقوم المقاول بتجهيز العمال
اللازمين داخل او خارج ماسوره.

- مزودين بما يلزمهم من ادوات الحفر والردم اللازمه لنقل المخلفات
ويشترط ان يكون عدد العمال كافيا لانجاز العمل التى تطلب منه اقل
مده ممكنه والبند يحمل عليه مد كابل واحد او عده كابلات فى
الحفر ويتم رفع الكابلات القديمه التالفه منها ان وجدت على سطح
الارض وتشوينها بمخازن الحى وحسب تعليمات مهندس الاتاره.

سابعاً :- حفر فى الاسفلت ومد كابلات والردم عليها طبقا للمواصفات
على المقاول القيام باعمال الحفر فى الاسفلت او الخرسانه فى تقاطعات
الطرق بعمق ٥٠ سم وعرض ٢٠ سم ووضع المواسير التى يقوم
بتوريدها الحى الى مواقع العمل بمعرفه عمال المقاول بحيث يدخل ذيل
الماسوره فى راس الاخرى ثم اعاده ردمها ونقل المخلفات اول باول
ويسوى المكان بمعرفته . علما بان الحى غير ملزم باعطاء المقاول
ماكينه تكسير الاسفلت وعليه الالتزام بقطع الطريق وعمل البرايخ بدون
اى اعتراض منه وفى حاله وجود براىخ اصلا فان البند محمل عليه
تركيب كابل واحد او عده كابلات داخل نفس البريخ داخل ماسوره.

سكرتير عام الحى

رئيس اللجنة مدير الإسكان

اللجنة

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp of the Housing Authority and several handwritten notes and signatures.

(تابع المواصفات الفنية)

ثامنا :- الكشف عن اعطال الكابلات الارضية .

على المقاول تجهيز العماله الكافيه حسب العمل وفى اى وقت عند الطلب وذلك للكشف على الكابلات او نقل مهمات الاناره وبحيث يكون العامل لانقا بدنيا وعلى ان يعمل هذا العامل مده لا تقل عن ورديه كامله فى اليوم بشرط ان يكون مجهزا بالادوات اللازمه وعلى المقاول ضمان وجود فرق

عمال تحت الطلب طوال ال ٢٤ ساعه للاعمال العاجله ويتم محاسبته على الاعمال الفطيه وهذه العماله يتم محاسبتها وذلك بخلاف العماله التى تقوم بمد الكابلات وزرع وخلق واستبدال الاعمده حيث انها ضمن حساب البنود المذكوره ولا تحسب كشف عن اعطال الكابلات الارضيه.

تاسعا انشاء صبه خرسانيه للعمود فورمه ٤٠*٤٠*٢٥ سم

يقوم المقاول بانشاء فورمه بمقاس ٤٠*٤٠*٢٥ سم خشبيه او حديديه حول العمود المتطلب عمل صبه له حيث يقوم المقاول بتجهيز الصبه ومكوناتها كالاتى :- (رمل ، سن ، اسمنت)

عاشرا:- المواصفات الفنية الخاصه بدهان اعمده الاناره واكشاك توزيع الولاعات.

اولا :- طلاء اعمده الاناره بمختلف انواعها بارتفاع من ٦ متر حتى ١٢ متر :-

المطلوب طلاء اعمده الاناره المركبه حاليا بالشوارع الواقعه داخل نطاق الحى على ان يقوم المقاول بتوفير العمال والادوات وبويات الالمونيوم اللازمه على ان تكون من نوع جيد من شركات البويه المعتمده مع عدم ترك اى مخلفات (بويه) على سطح الرصيف .

تكون من معجون رقم ١٠٨٤٢ ورنيش الالمونيوم رقم ١٠٨٤٣ كل على حده مع دهان اسفل العمود بمسافه ٥٠ سم لاكميه اسود من نوع جيد (حساب دهان اعمده لا يختلف حسب طول اعمده ولكنه سعر ثابت).

ثانيا :- طلاء اكشاك الاناره :-

على المقاول طلاء اكشاك الاناره المركبه بشوارع ونطاق حى منشاہ ناصر وذلك ببويات اللاكيه سريعه الجفاف مع اعتماد اللون من الحى قبل التنفيذ.

الحادى عشر خلع وتركيب كشاف ليد :-

على المقاول توفير عماله محترفه حيث يقوم بتغيير واستبدال الكشاف التالف باخر جديد اعلى العمود مما يتطلب الى توفير عماله مدربه للتعامل بالصعود بالبرج واستبدال الكشاف باخر والمقاول مسئول مسئوليه كامله عن اى اخطار تحدث لا قدر الله .

سكرتير عام الحى

رئيس اللجنة مدير الاسكان

اللجنة

١٨
٠٥٥

٢٠٢٥

عبدالمجيد

(تابع المواصفات الفنية)

الثاني عشر توريد وتركيب باب عمود:-
يتم توريد وتركيب باب عمود حديد بققيز حسب مقاس وقطر العمود حيث يكون سمك الباب لا يقل عن ٣مم وتقدم عينه ولا يتم التركيب قبل اعتمادها من مهندس الاتاره او ما ينوب عنه.

سكرتير عام الحى




مدير الاسكان



رئيس اللجنة



اللجنة



رئيس حى منشاہ ناصر



مدير العقود







الشروط العامه :-

- ١- (تسرى احكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعيه المصريه فى العقود الحكوميه ولائحته التنفيذيه على كراسه الشروط والمواصفات والعقد المبرم)
- ٢- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهاده الداله على استيفاء نسبه المكون الصناعى المصرى الصادره من اتحاد الصناعات المصريه والمعتمده من الهيئه العامه للتنميه الصناعيه عند تقديم عطاءه ، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى (التزام على الشركات الحاصله على تلك الشهاده) (ماده رقم (٧) من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥) .
- ٣- يتم اعفاء المنشآت الصغيره والمتناهيه الصغر من نصف التامين الابتدائى ومن نصف التامين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفيا لنسبه المكون الصناعى المصرى وترد القيمه المشار اليها عند تقديم تلك الشهاده (ماده رقم (٧) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥)
- ٤- التزام مقدمى العروض بالتسجيل على بوابه التعاقدات العامه (ماده رقم (٨٥) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨) .
- ٥- الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥ الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حاله وجود بديل محلى وعلى ان يتم الرجوع فى هذا الشأن للهيئه العامه للتنميه الصناعيه للوقوف على مدى توافر الصنف من المنتج المحلى من عدمه .

البرنامج الزمنى المقترح :-

٢٠٢٢ / /	/	تاريخ النشر :-
٢٠٢٢ / /	/	تاريخ فتح المظاريف الفنيه
٢٠٢٢ / /	/	تاريخ البت الفنى
٢٠٢٢ / /	/	تاريخ فتح المظاريف المالىه
٢٠٢٢ / /	/	تاريخ البت المالى
٢٠٢٢ / /	/	تاريخ الترسيه والنوقيع على العقد

سكرتير عام الحى

مدير الاسكان

رئيس اللجنه

اللجنه

رئيس حى منشاه ناصر



Handwritten signature and stamp of the committee member.

مناقصه عامه
خلع وتركيب ومد كابلات ارضيه مسلحه ودهان الاعمده
للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ خطه استثماريه

الغرض من المناقصه:-

تركيب وخلع الاعمده الخاصه بأناره الحى بكافه انواعها ومد ورفع الكابلات الارضيه المسلحه المواسير البلاستيك وذلك فى الاماكن الجديده او الكابلات التى انتهى عمرها الافتراضى وذلك بمعرفه المتعهد المختص خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وحسب المواصفات الفنيه والاشتراطات المصاحبه علما بان الحى سيقوم بتوريد الاعمده والكابلات والمواسير.

مده التنفيذ :-

خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتبدا من تاريخ الاخطار بقبول العطاء ولحين البت فى المناقصه الجديده وذلك بنفس المواصفات والشروط والاسعار .

شروط المناقصه :-

تخضع هذه العمليه للشروط العامه والخاصه بالمناقصات والمزيدات والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه .
لن يلتفت للعطاءات التى تقدم على غير كراسه الشروط والمواصفات المطروحه من الحى .
الاسعار:-

على مقدم العطاء تحديد الاسعار حسب البنود الوارده بجدول الفئات المرفق عن جميع بنوده وذلك بالجنيه المصرى وسوف لا يلتفت للعطاءات الغير مكتمله البنود .

سكرتير عام الحى

مدير الاسكان

رئيس اللجنة

اللجنة



Handwritten signatures and dates of the committee members.

(تابع الشروط العامه)

الشروط العامه :-

- ١- تقديم سابقه اعمال معتمده من احياء اخرى .
- ٢- للحق الحق فى تكليف المقاول بالعمل فى اكثر من مكان فى نفس الوقت وحسب حاجه العمل .
- ٣- على المقاول استبعاد اى عامل يرى مهندس الاتاره عدم صلاحيته .
- ٤- المقاول مسئول عن اخطاء عمليه التامين الخاصه بمواقع العمل باجراءات الوقايه والسلامه والعلامات التحذيره والارشاديه وفوانيس التحذير (الفليشر) وتغطيه اى حفريات لا يتم ردمها باغطيه من نوع مؤقت متين واحاطتها بشرائط بلاستيك ذات الضوء العاكس مثبتة على حوامل قويه تحيط بمواقع العمل عموما فهو مسئول مسئوليه كامله عن توفير عناصر التامين التام بمواقع العمل حسب اصول الصناعه .
- ٥- المقاول مسئول مسئوليه كامله عن اى اخطاء (تلافيات) تحدث للغير العمل او بسببه ويتحمل كل ما يترتب على هذا الخطاء من اثار .
- ٦- يقوم المقاول بنقل كافه انواع المهمات وقطع الغيار الموجوده بالمخازن الى مواقع العمل التى سيحددها مهندس الاتاره داخل كردون الحى وباستخدام وسائل النقل الخاصه به وعلى المقاول تدبير العمال اللازمين لنقل هذه المهمات من المخازن الى سيارات المقاول ومن سيارات الى مكان التشوين عند موقع العمل على حساب المقاول مسئول مسئوليه كامله عن سلامه هذه المهمات اثناء نقلها والى ان يتم تركيبها .
- ٧- على المقاول نقل الاتربه المختلفه عن تركيب الاعمده او مد الكابلات او البرابخ او المواسير بمعرفته وعلى حسابه الخاص بحيث يترك مكان العمل نظيف تماما وكذلك توفير المياه اللازمه للعمليه على نفقته الخاصه .
- ٨- اذا تطلب العمل ان يقوم بخلع وتركيب او مد الكابلات ليلا فعليه القيام بالتنفيذ دون معارضه مع تجهيز كل ما يلزم من مصابيح حمراء واشارات .
- ٩- على المقاول تنفيذ الاعمال المطلوبه منه فى اى وقت فورا وطبقا لتعليمات مهندس الاتاره وحسب موقع العمل وفى حاله التأخير فى التنفيذ لاداره الحق فى تنفيذ هذه الاعمال التى تعهد اليه بصادر التامين ويبلغى الامر الصادر اليه .

سكرتير عام الحى

مدير الاسكان

رئيس اللجنة

اللجنة

١٨



عبدالمعز
عبدالمعز

٤٧٦٧٧


(تابع الشروط العامه)


- ١٠- سوف يراعى عند الترسية اجمالى العطاءات المطابقه لكافه البنود بجدول الفئات .
 - ١١- للحى الحق فى زياده او نقصان الكميات الوارده بجدول الفئات حسب الحاجه العمل وفى حدود القيمه الاجماليه للعطاء .
 - ١٢- يقوم المقاول بتنفيذ الاعمال المطلوبه منه طبقا لتعليمات مهندس الاناره او ما ينوب عنه وحسب موقع العمل .
 - ١٣- على المقاول ان يقوم بتوفير سيارات لعمال المقاول اثناء التوجه والعوده من والى مواقع العمل .
 - ١٤- على المقاول تدبير الاسمنت اللازم والمهمات الاخرى بمعرفته وعلى حسابه الخاص مع توافر كميات كافيه لعدم تعطيل العمل والحى غير ملزم باعطائه توصيه لشركه الاسمنت .
 - ١٥- المقاول ملزم بتدبير عماله بشريه متواجده خلال ٢٤ ساعه على ان يتم محاسبته على ما يتم من اعمال فقط .
 - ١٦- يجب على مقدم العطاء تقديم بيان عن امكانيته البشريه لتنفيذ بنود العقد .
 - ١٧- على المقاول توفير سياره مجهزه لنقل الاعمده من والى مخزن الحى وموقع العمل وكذا غرف التفتيش والمواسير .
- الشروط الجزئيه :- فى حاله اى خلاف يتم تنفيذ ما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه .
- اذا تقاعس المقاول عن تنفيذ التعليمات الموجهة له بخصوص البنود الخاصه بالعقد سوف يتم خصم ٢٥ % من قيمه العقد .

اللجنه رئيس اللجنه مدير الاسكان سكرتير عام الحى










رئيس حى منشاه ناصر


محافظة القاهره
منشاه ناصر



كشف باسماء الشوارع

ملاحظات	اسم اشياخه	اسم الشارع	م
	قايتباى	ش السلطان احمد	١
	قايتباى	ش الخاصه الملكيه	٢
	قايتباى	امتداد ش الجوهرجى	٣
	قايتباى	ش العفيقى	٤
	قايتباى	ش الممالك	٥
	قايتباى	ش الشهداء	٦
	قايتباى	الايستراد	٧
	شياخه الدويقه	ش سعد المصرى	٨
	شياخه الدويقه	ش مساكن الحرقين	٩
	شياخه سوزان مبارك	ش المرحله الخامسه	١٠
	شياخه سوزان مبارك	ش الجديد المرحله الرابعه	١١
	شياخه سوزان مبارك	ش مجمع المدارس	١٢
	شياخه سوزان مبارك	المرحله الثالثه	١٣
	الزرايب	ش الفرن بامتداده	١٤

سكرتير عام الحى

مدير الاسكان

مدير الاتاره

رئيس حى منشاه ناصر



Handwritten signatures and stamps of the relevant authorities.

الموضوع :

رقم العقد :

إته في يوم الموافق / / حرر هذا العقد بين كلا من :

اسم الجهة :

ويمثلها السيد / بصفته :

ومقرها :

وينوب عنه في التوقيع السيد / بالتفويض رقم :

(طرف أول)

- اسم المقاول / بصفته :

- بطاقه رقم قومي : سجل مدني :

- بطاقة ضريبية : صادرة بتاريخ :

- مأمورية ضرائب : ملف ضريبي رقم : / / / /

- ومقرها :

- وينوب عنه في التوقيع السيد / بالتفويض رقم :

(طرف ثاني)

بند تمهيدي

أعلن الطرف الأول عن مناقصة داخلية للعام المالي لتنفيذ العملية والتي فتحت مظاريها يوم / /

وانتهت إجراءاتها إلى إسناد العملية إلى الطرف الثاني لمطابقة عطاؤه للشروط والمواصفات الفنية ولكونه أقل الأسعار أقل من القيمة التقديرية بقيمة إجمالية (فقط)

وتعتبر مستندات المناقصة والبت فيها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد فيما لا يتعارض من نصوصه وقد أقر الطرفان بأهليتهما وبصفتها واتفقا على الآتي :

البند الأول

يعتبر البند التمهيدي والإجراءات السابقة على التعاقد والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر لجان البت الخاصة بتلك العملية وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرهما الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية جزء لا يتجزأ من هذا العقد وتمتم ومكمل لأحكامه .

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ عملية / طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد بقيمة إجمالية قدرها (فقط)
شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة تأدية الخدمة .

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعرض المقبول فنياً المقدم منه وذلك خلال من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع .